

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

за ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

(ДК 021:2015 – 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація).

Капітальний ремонт спортивного майданчика на території Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради», (адреса місцезнаходження: вулиця Ярослава Мудрого, будинок 81, місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, 50027, код юридичної особи ЄДРПОУ:25004393)

До закінчення прийому пропозицій, учасник повинен здійснити попередній огляд об'єкту за участю відповідальної особи від Замовника та ознайомитись з наявними матеріалами. Акт про огляд об'єкту та ознайомлення з наявними матеріалами, у довільній формі, підписаний Учасником і представником Замовника, надається у складі тендерної пропозиції Учасника.

Учасник повинен гарантувати, що:

- технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зарєєстрованим чинним нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам тощо);
- всі матеріали, які будуть використанні при виконанні капітального ремонту повинні відповідати вимогам, встановленим чинними нормативними актами (державним стандартам, технічним умовам тощо) та мати сертифікати відповідності, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо;
- в період виконання робіт буде дотримано всіх необхідних протипожежних заходів, правил охорони праці, умов санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- буде забезпечено систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельно-монтажних послуг.

Учасник повинен надати Замовнику гарантійний лист щодо виконання технічних вимог, вказаних в технічному завданні та дозвільні документи (ліцензії, дозволи, висновки, декларації тощо) на провадження певного виду господарської діяльності відповідно до предмету закупівлі (у разі необхідності отримання таких документів згідно із нормами чинного законодавства). У разі, якщо відсутня необхідність у отриманні вказаних документів, згідно із нормами чинного законодавства, учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні нормативно правові акти законодавства.

Учасник отримує всі необхідні дозвільні документи для початку будівництва. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист у складі пропозиції.

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	924	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	485	
3	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	924	
4	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см ²]	м2	924	
5	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см ²]	м2	924	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11; h=7	м2	-924	
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	46,2	
8	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	936	
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	128	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 4 (кварцевий пісок)	м3	16	
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1(резинова крихта)	м3	12	
12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	44	
13	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,4	
14	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 4	м3	0,064	
15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	м3	0,064	
16	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,32	
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,336	
18	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	290	
19	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	290	